Devis N° 031126114223

Marne Béton

20 rue Voie Chanteraine
51520 Recy

Tel : 03 26 65 18 00
Fax : 03 26 64 63 94
Email : supportclient@marnebeton.fr
Web : www.marnebeton.fr

BRT RENOVATION

VERZY

BRT RENOVATION - BEINE NAUROY

le 03/11/2026

Chantier :BRT RENOVATION - BEINE NAUROY
REF :
Projet :CHAPE PLANCHER NON CHAUFFANT + MICRO BETON
Date validité :31/12/2026

Fourniture - Transport - Services	Qté	U	PRIX HT	TOTAL HT	TVA
MICRO BETON + POMPE A CHAPE POUR PREMIER COULAGE SUIVANT DIMENSION DONNE 12X7 SUR 13 CM EPAISSEUR					
C20/25 XC1 S5 Dm10 CEM2 350	11.25	M3	151.00	1,698.75	20 %
Transport incomplet	0.75		25.00	18.75	20 %
POMPE MORTIER	1	FO	230.00	230.00	20 %
M3 POMPE MORTIER	11.25	UN	11.50	129.38	20 %
CHAPE PLANCHER NON CHAUFFANT + POMPE A CHAPE POUR DEUXIEME COULAGE SUIVANT DIMMENSION DONNE 12X7 SUR 6CM					
CHAPE CEMFLOOR HPC C16 F3	5.5	M3	199.00	1,094.50	20 %
SP CEMEXA	5.5	DOSE	16.00	88.00	20 %
Transport incomplet	0.5		25.00	12.50	20 %
POMPE MORTIER	1	FO	230.00	230.00	20 %
M3 POMPE MORTIER	5.5	UN	11.50	63.25	20 %
TAXE					
CONTRIB ENVIRON	16.75	UN	1.50	25.13	20 %
TAXE CARBONE	16.75	UN	1.50	25.13	20 %
HAUSSE ENERGIE	16.75	UN	5.00	83.75	20 %
ECO-PARTICIPATION	16.75	UN	3.02	50.59	20 %

Mode de réglement :	Total HT :	3,749.71 €
Banque : Société Générale	Total TVA :	749.94 €
IBAN : FR76 3000 3036 2400 0200 0456 420 / BIC : SOGEFRPP	Total TTC :	4,499.65 €

Devis N° 031126114223

- Plus value pour Toupie inférieure à 6 m3 : +25€/m3.

- Application du taux de T.V.A. en vigueur lors de la facturation.

- Toute commande de pompe à béton doit faire l'objet d'une confirmation définissant le matériel et la prestation, 48h avant la date du coulage par fax 03 26 64 63 94 ou e-mail supportclient@marnebeton.fr .

- La quantité de commande de béton est spécifiée sur le devis. Aucune demande de quantité supplémentaire ne sera délivrée le jour du chargement.

- Si une quantité supplémentaire est nécessaire, un paiement immédiat sera demandé avant chargement.

BON POUR ACCORD

DATE ET SIGNATURE