

Marne Béton

20 rue Voie Chanteraine
51520 Recy

Tel : 03 26 65 18 00
Fax : 03 26 64 63 94
Email : supportclient@marnebeton.fr
Web : www.marnebeton.fr

GECITEC

RUE CHARLES DARWIN CS 40
PARC D'ACTIVITÉS DE LA CH

Chantier EOLIEN DE MONT DE L ARBRE 3

OMEY

le 23/09/2025

Chantier : Chantier EOLIEN DE MONT DE L ARBRE 3

REF :

Projet : FONDATIONS EOLIENNE (2)

Date validité : 31/12/2025

Participation aux taxes environnementales : 1.50 €/m3

Fourniture - Transport - Services	Qté	U	PRIX HT	TOTAL HT	TVA
C16/20 X0 S3 Dm20 CEM2 250 pompable	80	M3	104.00	8,320.00	20 %
C30/37 XF1 S3 Dm20 CEM2 320	840	M3	123.00	103,320.00	20 %
C45/55 XF1/XA1 S3 Dm20 CEM2 400	90	M3	134.00	12,060.00	20 %
PLUS VALUE CIMENT BAS CARBONE					
PV CEMII C-M	0	M3	20.00	0.00	20 %
PLUS VALUE CEMIII A 42.5N LH					
PV CEM III	0	M3	5.00	0.00	20 %
CONTRIB ENVIRON	1010	UN	1.50	1,515.00	20 %
HAUSSE ENERGIE	1010	UN	2.50	2,525.00	20 %
REP	1010	UN	1.68	1,696.80	20 %
ESSAI CONVENANCE/ FORMULE	0	FO	300.00	0.00	20 %
POMPAGE inf.100m3/4heures					
BARBOTINE	0	FO	27.50	0.00	20 %
POMPE 36 SOUFFLET	0	FO	720.00	0.00	20 %
M3 POMPE 36 SOUFFLET	0	UN	16.00	0.00	20 %
POMPAGE sup.100m3					
BARBOTINE	0	FO	27.50	0.00	20 %
M3 POMPE 36 ISP	0	UN	12.00	0.00	20 %
POMPE SECOURS 36	0		720.00	0.00	20 %
LAVAGE POMPE EN CENTRALE					
LAVAGE POMPE CENTRALE	0		100.00	0.00	20 %
CENTRALE NF 1 : 2m3 située à 51520 RECY 45m3/h					
CENTRALE NF 2 : 2.25m3 située à 51360 PRUNAY 45m3/h					
Mode de règlement : CHEQUE			Total HT :	129,436.80 €	
Banque : Société Générale			Total TVA :	25,887.36 €	
IBAN : FR76 3000 3036 2400 0200 0456 420 / BIC : SOGEFRPP			Total TTC :	155,324.16 €	

- Plus value pour Toupie inférieure à 6 m3 : +23€/m3.
- Application du taux de T.V.A. en vigueur lors de la facturation.
- Toute commande de pompe à béton doit faire l'objet d'une confirmation définissant le matériel et la prestation, 48h avant la date du coulage par fax 03 26 64 63 94 ou e-mail supportclient@marnebeton.fr .

BON POUR ACCORD

DATE ET SIGNATURE